



# MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA

CNPJ:19.259.951/0001-08 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## ANEXO II

### PLANILHA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: CAPELA NOVA MG

OBRA: REFORMA FARMACIA DE MINAS

DATA: 08/02/2023

LOCAL:

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUTUBRO/ 2022 SINAPI NOVEMBRO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

( ) DIRETA

( X ) INDIRETA

BDI

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊS

ISS (Município CAPELA NOVA) 24,97%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Memória de Cálculo
1		ALVENARIA / ESTRUTURAL			
1.1	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M <sup>2</sup>	23,19	2,15+0,80*1,20 + 5,70*0,70 + 0,40*2,20+1,40*0,40+ 10,10*0,50 * 10,10*0,60 + 2,1*0,50
1.2	ED-51003	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	M <sup>2</sup>	0,89	2,95*0,20 + 1,00*0,15* 2
1.3	4829	RODAPE EM MARMORE, POLIDO, COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M	9,86	4,70+4,08+1,08
1.4	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M <sup>2</sup>	15,37	0,50*0,60+1,30*,40+0,60*0,40+2,3*1,55+1*1,10 +1,10*0,85+0,80*0,90+1*1,10+0,30*0,60+1*0,25 +0,60*0,50+4,20*1,10+0,45*1,40 + 1,30*0,70
1.5	ED-50486	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M <sup>2</sup>	14,45	3,40*4,25
1.6	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M <sup>2</sup>	35,10	10,10*0,50+0,50*1,70+1,25*4,10+0,80*4,50+0,90*3,35 MARQUISE 8,65*1,20 + 2,15*1,20
1.7	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M <sup>2</sup>	16,73	0,70*2,10(2) +0,80*2,10(3) ( 2 ) + 2,10*2*0,15+0,70*0,15+0,80*2*0,15+0,80*0,15
1.8	ED-50455	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M <sup>2</sup>	299,97	1,85*6*3,10+3,50*2*3,10+4,25*3,10+2,25*4+3,10+5,36*3*3,10+3,35*4*3,10+4,25*3,10+2,25*3,10+2,25*3,10 EXTERNA 9,90+6,52 * 3,90 + 9,90 + 6,52 * 4,00 +10,10*3,00
1.9	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M <sup>2</sup>	28,47	0,90*20+2,04*1,90+1,33*1,80+2,10*1*2
1.10	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M <sup>2</sup>	43,40	1,70*2,20+3,80*2,25+3,45*2,20+2,40*4,40 * MARQUISE 8,65*1,20 + 2,15*1,20
	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m <sup>2</sup>	6,27	0,60*5,50+0,55*5,40
1.11	ED-50701	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	m <sup>2</sup>	6,27	0,60*5,50+0,55*5,40
1.11	ED-9317	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m <sup>2</sup>	6,27	0,60*5,50+0,55*5,40
1.12	ED-27090	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	U	5,00	2 AREA INTERNA E 3 AREA EXTERNA
1.13	ED-48332	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,	M <sup>2</sup>	41,24	9,90*2 + 6,90 * 2 + 2,50*2 + 4,24*2
1.14	ED-48512	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M <sup>2</sup>	18,10	25%
1.15	ED-48423	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM	M <sup>2</sup>	18,10	25%
1.16	ED-50168	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	M <sup>2</sup>	31,36	MARQUISE E CALHA
2		LIMPEZA FINAL			
2.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m <sup>2</sup>	86,61	86,61

  
RAFAEL COELHO TAFURI MOTA

248834/D  
CREA